

## Nos réalisations

# AUGMENTATION DE CAPACITÉS DE LIGNES DE PRODUCTION

### **TATASTEEL RAIL - Hayange**

- Augmentation des capacités laminoir rail à 108 mètres – Étude Réalisation Montage des équipements de transfert à chaud et à froid des rails en sortie de laminage et de l'atelier de préparation de rails CH3
- Étude Réalisation Montage de l'installation de manutention et de traitement thermique des rails de 108 mètres

### **KIHN Groupe VOSSLOH - Rumelange Luxembourg**

- Étude, fourniture, montage atelier, livraison, montage site et assistance à mise en service d'un ensemble d'équipements destinés à la manutention des rails & intégration d'un scie pour coupe à longueur

### **ARCELORMITTAL - Dunkerque**

- Étude, réalisation, montage des sorties des coulées continues CC22 and CC23. Intégration des équipements de parachèvement – ébavurage, pesage, marquage, butoirs

### **PROFILARBED - Belval**

- Étude, réalisation, montage d'un équipement d'évacuation de rebus de laminage en couplage avec le laminoir 2

### **ARCELORMITTAL - Gand (Belgique)**

- Réalisation d'un système de prise d'échantillon de tôle en ligne et adjonction d'un convoyeur de sortie de coils ( 10X 35T/ unit.) sur la ligne de décapage

### **ARCELORMITTAL - Florange**

- Nouveau stand de préparation de la ligne de décapage de Sainte Agathe – engagement automatique : ouvreur – pinceur – décintreuse – poinçonneuse et cisaille, système d'évacuation de chutes.
- Intégration d'une cisaille Butech et fourniture d'une table de trie en sortie.
- Soutien de nez de mandrin (SK48, Prep3, DG50)

### **ARCELORMITTAL CONSTRUCTION – Revigny**

- Augmentation des capacités des lignes de galvanisation Galva 2. Intégration d'un accumulateur horizontal Remplacement motorisation et systèmes d'induction de la ligne de peinture

### **THYSSENKRUPP PRESTA**

- Mise en place d'un accumulateur sur ligne de décarburation n°3
- Renforcement d'un chariot basculeurs
- Intégration d'un bloc en S avec système de centrage (EMG)
- Sécurisation de ligne et process

### **ARCELORMITTAL - Florange**

- Divers stands d'inspection de tôles (couplage 4 cages, 5 cages, LI72, Prep 3)
- Intégration ce cisailles automatiques en sortie de SKIN PASS